ЗАБЕЛЕЖКА:
1.Всички стоманобетонови работи и металните конструкции да се изпълнят съгласно одобрените конструктивни проекти.
2.Всички помещения с мокри процеси да получат под след изпълнение на ОВ, ВиК и Ел работи.
3.Всички метални елементи се обработват специално и се боядисват с 2 слоя антикорозионна боя.
4.Размерите на кръстащите и врагите са от кота готов под до кота готов таван. Врати, витрини и прозорци се работят по каталог.
5.Вертикалните кота са от кота готов под.
6.Всички отвори в плочите за преминаване на вертикални канализационни клонове да се оставят с 10 см по-големи от външните габарити на тръбите.
7.Всички отвори в подовите настилки за вертикални канализационни клонове на инсталации да се обграждат с УТОРИ.
8.За всички вентилационни отвори и решетки да се гледа фасадните проекти.
9.Всички инсталации да се изпълняват задължително скайдвано конкретните проекти.
10.Всички видове облицовки, настилки на обкладини на стени, настилки, зелени фасади, витрини и обшивки да се разработят в пряко сътрудничество с конкретните фирми изпълнители.
11.Монтажните отвори на настилки, зелени тавани и външни стени облицовки са предмет на разработка на конкретните проекти.
12.При напасване и възникнали въпроси по време на изпълнение да се търси консултация с проектантите по съответната специалност.
13.За всяко промяна да се уведомява Главния проектант.
14.Техническия отговорното лице на обекта да сблюдава стриктно изпълнението на проекта и своевременно да уведомява да инфарира Главния проектант.
15.При изпълнение на строителството да се спазват изискванията на ЗЗБУТ и ЗЗПБ.
16.Показаните квадратури са ориентировъчни. Окончателните да се вземат от таблиците на площадведомите

ЛЕГЕНДА ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ	
ТАВАН	
С1	типова мазилка, латекс
С2	варопясъчна мазилка, агломул/ силикат таван (Бани, мокри)
С3	фасадни облицовки
С4	варопясъчна мазилка, латекс
СТЕНИ	
В1	типова мазилка, латекс
В2	варопясъчна мазилка, грануларен (Бани, мокри)
ВО	фасадни облицовки
В4	варопясъчна мазилка, латекс
ПОД	
Р1	керамогранитна циментова замазка, гарнет
Р2	керамогранитна циментова замазка, грануларен
Р3	керамогранитна циментова замазка, индустриален, грануларен
Р4	цим. замазка за настил, подготвителен за шип. плочки
Р5	шлайфана и полирана цим. замазка
Р6	топлоизолация, армирана циментова замазка, гарнет
Р7	топлоизолация, армирана циментова замазка, грануларен
Р8	топлоизолация, армирана циментова замазка, индустриален, грануларен
Р9	ДРЕНАЖ
ПЕРИЗИ	
В1	перваз ЧДЯ
В2	перваз грануларен

ЛЕГЕНДА ВЪНШНИ СТЕНИ И ФАСАДНИ ПОКРИТИЯ		
	EW1	Слампена мазилка Капарол R1.5 Шпаклевка Топлоизолация мрежа Топлоизолация XPS 10см Wisiebarger Fundheim 25 fmf
	EW2	Фасадна плочи - грануларна Cimo Cut Вентилационна фуга Стъклопетелична мрежа Топлоизолация XPS 10см Wisiebarger Fundheim 25 fmf
	EW3	стоманобетонна стена гипсплатен ВСВ хидроизолационна мембрана гипсплатен
	EW4	
	EW5	
	EW6	

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

IDIA | solidco

АРХИТЕКТУРА:	арх. ИРИНА ТАРБУНОВА	
	арх. БОРИС ГОРТИНОВ	
СК:		
ЕЛ:		
ОВК:		
ВиК:		

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **"СМ-5" ООД**
"ВЕСМАРД" ООД

ОБЕКТ: **"МОЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ"** в УПИ XIII-за озеленяване, за ЗИЛ, МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-ИЗТОК, Р-Н ТРАКДЕРА, ГР. СОФИЯ

ЧЕРТЕЖ: **РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА -6.00**

ФАЗА: **АРХИТЕКТУРА** | **ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ** | **А_002**