ЗАБЕЛЕЖКА:

1.Всички стоманобетонови работи и метални конструкции да се изпълняват задължително съгласно инженерно - конструктивния проект.
2.Конструкцията на окачените тавани се полага след изпълнение на ОВ, ВиК и Ел работи.
3.Всички метални елементи се обработват специално и се оцветяват по указание на проектанта
4.Размерите на прозорците и вратите са от кота готов под и са столарски. Врати, витрини и прозорци се работят по мерки от място.
5.Вертикалните коти са от кота готов под.
6.Във всички мокри помещения да се изпълни хидроизолация под подовата настилка. Наклон на подовите настилки към сифон - 1%.
7.Всички открити вертикални клонове на инсталации да се облицоват с YTONG.
8.За всички вентилационни отвори и решетки да се гледа документацията на част ОВ.
9.Всички инсталации да се изпълняват задължително съобразно конкретните проекти.
10.Детайлите и монтажните планове на облицовки на стени, настилки, окачени фасади, витрини и обшивки да се разработят в пряко сътрудничество с конкретните фирми изпълнители.
11.Монтажните планове на настилки, окачени тавани и вътрешни стенни облицовки са предмет на разработка на отделен проект "Интериори".
12.При неясноти и възникнали въпроси по време на изпълнение да се търси консултация с проектантите по съответните специалности.
13.За всяка промяна да се уведомява Главния проектант.
14.Технически отговорното лице на обекта да съблюдава проектите по всички части. При открита несъгласуваност своевременно да информира Главния проектант.
15.При изпълнение на строителството да се спазват всички изисквания по охрана на труда.
16.Показаните квадратури са ориентировъчни. Окончателните да се вземат от таблиците на площоразделянето

ЛЕГЕНДА ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ	
	ТАВАН
C1	гипсова мазилка, латекс
C2	вароциментова мазилка, влагоуст.окачен таван (бани, мокро)
C3	фасадни облицовки
C4	вароциментова мазилка, латекс
	СТЕНИ
W1	гипсова мазилка, латекс
W2	вароциментова мазилка, гранитогрес (бани, мокро)
W3	фасадни облицовки
W4	вароциментова мазилка, латекс
	ПОД
F1	изравнителна циментова замазка, паркет
F2	изравнителна циментова замазка, гранитогрес
F3	изравнителна циментова замазка, хидроизолация, гранитогрес
F4	цим. замазка за наклон, хидроизолация на цим. основа
F5	шлайфана и полирана цим. замазка
F6	топлоизолация, армирана циментова замазка, паркет
F7	топлоизолация, армирана циментова замазка, гранитогрес
F8	топлоизолация, армирана циментова замазка, хидроизолация, гранитогрес
F9	ДЕКИНГ
	ПЕРВАЗ
B1	первази МДФ
B2	первази гранитогрес

ЛЕГЕНДА ВЪНШНИ СТЕНИ И ФАСАДНИ ПОКРИТИЯ	
EW1	Силикатна мазилка Nanopor K1.5 Шпакловка Стъклотекстилна мрежа Топлоизолация XPS -10см Winerberger Porotherm 25 N+F
EW2	Фасадни плочи - травертин Cross Cut Лепилен разтвор Стъклотекстилна мрежа Топлоизолация XPS -10см Winerberger Porotherm 25 N+F
EW3	стоманобетонна стена геотекстил ECB хидроизолационна мембрана геотекстил
EW4	
EW5	
EW6	

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

IDIA architectural and design studio

solidco architectural studio
Address: Sofia, Kr. Sarafov 26
http://www.solidco.com
GSM: +359 888 235754
Office: +359 2 8652328

АРХИТЕКТУРА	арх. ИРИНА ТАМБУКОВА	
	арх. БОРИС ГЕОРГИЕВ	
СК:		
ЕЛ:		
ОВК:		
ВиК:		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	**"СМ-5" ООД**	
	"ВЕСМАРД" ООД	
ОБЕКТ:	**"ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ"** В УПИ XVI1114,1528 в кв. 34 В МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-ИЗТОК, Р-Н ТРИАДИЦА, ГР. СОФИЯ	
ЧЕРТЕЖ	**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА +8,85**	
част: **АРХИТЕКТУРА**	фаза: **ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ**	**A_103**